

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU FRONSADAIS
1, Avenue Charles de Gaulle
33240 ST GERMAIN DE LA RIVIERE



Projet d'aménagement et d'extension
Crèche « La Poussinière - Plume d'ange »
26, rue Principale
33141 VILLEGOUGE

CCTP - DQE

Devis descriptif quantitatif estimatif sommaire des travaux

LISTE DES LOTS

LOTS

n° des pages

LOT 1 : TRAITEMENT ANTI TERMITES	2
LOT 2 : MACONNERIE	3 à 9
LOT 3 : ETANCHEITE	10
LOT 4 : CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE	11 à 12
LOT 5 : MENUISERIE BOIS & ALUMINIUM	13 à 16
LOT 6 : PLATRERIE & Modification plafond suspendu	17 à 22
LOT 7 : CARRELAGE	23 à 25
LOT 8 : ELECTRICITE	26 à 30
LOT 9 : SANITAIRE PLOMBERIE	31 à 33
LOT 10 : CHAUFFAGE CLIMATISATION	34
LOT 11 : FERRONNERIE	35
LOT 12 : PEINTURE SOLS SOUPLES	36 à 41

LOT 1 - TRAITEMENT ANTI TERMITES

1. Fourniture et pose d'un produit anti termites type NOVITHOR TPC Parge ou similaire à exécuter en périmétrie de la dalle avant élévation des murs. L'ensemble comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre.

Longueur

64,24

2. Protection des réseaux eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales avec produit Type NOVITHOR TPC Parge ou NOVITHOR Flexigel ou similaire. L'ensemble comprenant toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.

Unité

14,00

TOTAL HT

LOT 2 - MAÇONNERIE

A 101 INSTALLATION IMPLANTATION

1. Mise en place d'une cabane de chantier et WC, bloc sanitaires pendant la durée des travaux, installation de chantier, clôture de chantier, etc.

L'ensemble

2. Mise en place d'un panneau de chantier avec n° du permis de construire, intervenants, etc.

Forfait

3. Implantation du bâtiment, mise en place de chaises, dépose de la clôture existante et stockage pour réemploi.

Forfait

4. Sciage du dallage en calcaire désactivé dans cour à l'emplacement des fondations, démolition du dallage en calcaire désactivé, évacuation des gravats, protection du dallage conservé, toutes sujétions de mise en œuvre.

Surface

81,82

5. Dépose avec précaution des plots en béton de soutènement des terres devant la partie extension et rampe handicapés et stockage pour réemploi. Longueur 9,00ml, hauteur 0,90m environ.

Forfait

A 102 FOUILLES - TERRASSEMENT

6. Façon de fouille en rigoles, pour semelles de fondations des murs extérieurs, refends et dés de la construction et rampe handicapés. Exécution mécanique ou manuelle des fouilles et dressage du fond et des parois pour coulage en pleines fouilles si possible ou avec coffrage si nécessaire au choix de l'entreprise. Largeur et profondeur suivant plan béton avec obligatoirement pour la profondeur les exigences relatives au bon sol et à la côté hors gel. Les terres seront stockées sur le site pour remblai de fouille et reprofilage, le surplus sera évacué. L'ensemble y compris toutes sujétions de mise en œuvre. Cube chiffrage donné à titre indicatif, le cube pouvant varier suivant l'Etude béton.

Cube

42,975

7. Décapage du sol à l'emplacement de l'extension sur une épaisseur moyenne de 0,20m et évacuation des terres.

Cube

19,756

A 103 FONDATIONS PAR SEMELLES FILANTES ET DÉS

8. Les fondations comprendront : Le béton de propreté dosé à 150 Kg/CPJ/m³, classe 45 épaisseur 5 cm, le béton pour fondations dosé à 350 Kg/CPJ/m³, classe 45 épaisseur 30cm, les armatures du type HA, coffrage ordinaire si nécessaire. Toutes sujétions de fourniture, mise en œuvre, reprise en piano si nécessaire contre bâtiment existant, etc. Cube pouvant varier suivant l'étude béton.

Cube

16,286

9. Façon poutres longrines en béton armé pour élargir la rampe handicapés en façade Nord Est. L'ensemble comprenant fouille, reprise des ferrailles à la résine, poutres en béton armé, toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre. Cube donné à titre indicatif pouvant varier suivant étude béton.

Cube

0,430

A 104 MURETTES DE FONDATIONS

10. Elévation de murettes de fondations en parpaing plein de 0,20 hourdés au mortier hydrofuge, pour support des murs neufs et support rampe handicapés épaisseur 0,20m. L'ensemble y compris toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre suivant DTU en vigueur.

Surface

59,22

A 105 REMBLAI

11. Remblaiement des fondations avec terres stockées sur site après enlèvement gravats et compactage.

Forfait

12. Remblaiement hérisson de calcaire avant dallage compris fourniture, mise en œuvre et compactage par couche de 10 cm. Essai à la plaque. Etc.

Cube

7,852

A 106 PLANCHER SUR TERRE PLEIN

13. Plancher porté en béton les travaux comprendront : Une couche anti-contaminante par lit de sable épaisseur 2 cm uniformément répartie, un film polyane 20 microns équivalent y compris toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre. Le corps de dallage sur 15cm minimum d'épaisseur en béton dosé à 350 kg/m³ CPJ classe 55, finition tirées à la règle. (Epaisseur pouvant varier suivant étude béton).

Armature par nappe de treillis soudés panneaux y compris toutes les sujétions de renforts en chapeau, les coffrages de rives en planelle parpaings, toutes les sujétions de joints seront prévues à savoir, joints de construction transversaux, joints de retrait longitudinaux, joints de désolidarisation avec les bourrages en matériaux simples. A exécuter pour extension avec préau et extension rampe handicapés.

Surface

97,45

A 106 Bis FINITION RAMPE HANDICAPES

13 Bis. Sciage d'une bande de béton le long du bâtiment sur une largeur de 10cm environ et piquage sur une épaisseur de 8cm environ y compris évacuation des gravats, protection des murs etc.

Longueur

10,90

13 Ter. Plus value pour finition chape de cailloux ou calcaire désactivé pour extension rampe handicapés. L'ensemble y compris toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre suivant normes en vigueur. A exécuter de chaque côté de la rampe existante et devant l'accès extension et devant extension façade Sud Est

Surface :

Extension

10,59

Bandes de chaque côté de la rampe existante 0,10cm y compris protections.

Longueur

21,80

Façade Sud-Est

Longueur

6,70

Fourniture et pose de bordures "Chasse roues" pour rampe handicapés. L'ensemble comprenant : Fourniture et pose de bordures en pierre reconstituée type GIRPAV ou similaire, rejointoiement, toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre à exécuter sur rampe existante et sur extension

Longueur

17,60

14. Fourniture et pose d'une isolation type UNIMAT Sol SUPRA ou similaire de 60mm à exécuter dans coin repas, sanitaires, dégagement. Mise en œuvre suivant normes RT 2012 et DTU en vigueur. L'ensemble comprenant toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.

Surface

40,91

A 107 PORTEURS EXTERIEURS

15. Murs en briques de 0,20 d'épaisseur, mise en œuvre suivant instruction du fabricant, l'ensemble y compris toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre, arases, garnissage, joints de dilatation verticaux en PVC, surface comptée ouverture non déduites pour linteaux en béton armé, feuillures, seuils, dressage des tableaux, joints de dilatation PVC, arases, etc.

Surface

134,73

A 108 OSSATURE BETON PAR ELEMENTS AUTO COFFRANT

16. Ossature béton pour murs en briques de 0,20m à réaliser en élément préfabriqué coffrage brique y compris béton dosé à 350 kg/m³ et armature acier HA (descriptif donné à titre indicatif pouvant varier suivant l'étude de l'ingénieur béton).

Cube chaînage

1,858

Cube poteaux

1,972

Total

3,830

A 109 OSSATURE BETON PAR ELEMENTS COFFRES

17. Façon de poteau en BA pour repos poutres béton (Préau, entrée, passage coin repas). L'ensemble y compris coffrage soigné, ferrailage, béton dosé à 350 kg/m³, ragréage et toutes sujétions de mise en œuvre (Cube pouvant varier suivant étude béton).

Cube extension

2,067

Cube rampe handicapés

0,336

18. Façon de poutres en béton armé, travaux dito article 17 à exécuter pour repos plancher hourdis pour préau, entrée, passage coin repas.

Cube extension

1,160

Cube rampe handicapés

0,304

19. Façon de murettes d'acrotères périphériques en béton armé. L'ensemble comprenant : Coffrage soigné avec goutte d'eau, ferrailage, béton, toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre (Cube pouvant varier suivant étude béton).

Cube

5,643

A 110 PLANCHER PREFABRIQUE ISOLANT SUR APPUI

20. Plancher hourdis du type BIP 16+4 ou équivalent avec étaieement comprenant : Planelles briques, poutrelles, entrevous isolants, dalle de compression en béton finition brute, renforts d'armature en chapeau isolant UNIMAT 60mm, chape fibrée avec pente et toutes sujétions de réservation pour canalisations, alimentations, etc. Le plancher répondra à une surcharge de 350kg/m³ et avec des renforts pour charge ponctuelle d'un cric pour véhicule léger conformément au DTU, mise en œuvre suivant description du fabricant et plans de l'ingénieur béton. Mise en place pour toiture terrasse.

Surface

90,21

A 111 ENDUITS EXTERIEURS BATIMENTS

21. Enduit des murs à la chaux naturelle colorée type St Astier, mise en œuvre suivant DTU 26-1 compris sable lavé neutre blanc, protection des menuiseries, échafaudage, arases, toilage si nécessaire en 2 couches dégrossissage au mortier bâtard et finition grattée. Surface comptée ouvertures non déduites pour tableaux, linteaux, appuis, poutres.

Surface murs (avec murs rampe)

101,67

Surface acrotères et poutres

60,95

Total

162,62

22. Enduit sous hourdis. Travaux dito article 21 avec finition lissée dans local jouets, préau et sas entrée.

Surface

32,67

23. Enduit intérieur local jouets. Travaux dito article 21 finition lissée.

Surface

32,46

A 112 ASSAINISSEMENT

24. Fourniture et pose de canalisations PVC diamètre 100mm pour évacuation des eaux pluviales. L'ensemble comprenant : Tranchée, pose de canalisations sur lit de sable avec pente de 1cm/m minimum, rebouchage de la tranchée avec sable et compactage, branchement sur réseau existant.

Longueur

12,00

25. Fourniture et pose de canalisations diamètre 100mm pour évacuation des eaux de vannes et eaux usées extension et buanderie, travaux dito article 24 y compris attente pour plombier et branchement sur réseau existant.

Longueur

39,60

Plus value pour découpe du dallage et raccords après passage des canalisations.

Forfait

26. Fourniture et pose de regard d'eau pluviale en béton du commerce 40x40 avec trappe béton prédécoupée pour recevoir la descente d'eau pluviale, l'ensemble comprenant : Fouille, mise en œuvre, blocage, etc...

Unité

5

A 113 ETUDE BETON

27. Etude béton par organisme agréée.

Prévision

PARTIE EXISTANTE

A 114 DEMOLITION

28. Démolition murs et doublages rangement jouets et évacuation des gravats. L'ensemble y compris protection des sols et murs dans salle de sommeil des grands et toutes sujétions de mise en œuvre.

Surface

12,61

29. Démolition des cloisons des vestiaires et buanderie existante. L'ensemble comprenant protection et évacuation des gravats.

Surface

22,80

30. Démolition du carrelage et chape de pose dans buanderie et vestiaires existants. L'ensemble y compris toutes sujétion de mise en œuvre, protection, évacuation des gravats, etc.

Surface

16,48

A 115 MODIFICATION D'OUVERTURES

31. Condamnation de la porte du local jouets existant en briques ou parpaing de 0,20.

Forfait

32. Élévation de murs en parpaing ou briques de 0,20 pour condamnation du porche existant pour création d'une pièce entrée accueil. Travaux dito article 15 y compris maillage avec l'existant.

Surface

16,34

33. Ossature béton dito article 16.

Chaînage

0,217

Poteaux

0,464

Total	0,681	
34. Pose de coffre de volet roulant fournis par le lot menuiserie. Unité	2	
35. Enduit sur mur du porche (future entrée, accueil). Travaux dito article 21. Surface	16,34	
<u>Mise en place de portes à galandage entre coin repas et salle d'éveil, modification du placard et de la cloison de la salle sommeil des petits</u>		
36. Modification de la fenêtre salle du personnel à transformer en porte. L'ensemble comprenant : Piquage des enduits de chaque coté des tableaux et dressage au mortier pour un passage brut de 0,96m. Démolition de l'appuis en béton et de l'allège, dressage des tableaux, seuil en béton brut à moins de 0,06m environ, toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre. Passage fini de 0,90*2,02 après passage du plâtrier. L'ensemble		
37. Condamnation de la porte extérieure dans salle du personnel en brique ou parpaing de 0,20m. L'ensemble comprenant maillage avec l'existant, toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre. Dimensions 0,98*2,25 Forfait		
38. Sciage du seuil en béton pour encastrement des rails des portes à galandage et blocage après mise en place des rails par le menuisier aluminium. Largeur des rails 0,14m environ, profondeur 0,05m. Longueur 4,00m. L'ensemble comprenant : Protections, évacuation des gravats, toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre. L'ensemble		
TOTAL HT		

LOT 3 - ETANCHEITE

1. Fourniture et pose d'un complexe d'étanchéité sur toiture terrasse auto protégée au 1er étage comprenant :

Vernis EIF Siplast Primer

Pare vapeur type Irex Profil soudé

Parequerre sur relevé

Isolant polyuréthane de 60mm collé à la Pur-glue.

1ère couche d'étanchéité PARADIENE 35 SR4 soudée.

Equerre de renfort parequerre soudée.

2ème couche d'étanchéité PARADIENE 30.1 GS soudé.

Couche d'étanchéité de finition type PARADIAL S (alu)

Protection en tête de relevés par bande soline fixée mécaniquement sur acrotère avec cordon silicole.

2 descentes d'eau pluviales + 2 trop plein.

Toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre suivant normes et DTU en vigueur.

Surface

81,89

TOTAL HT

LOT 4 - CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE

CHARPENTE COUVERTURE

1. Dépose des tuiles et mise à disposition du maître d'ouvrage et recoupe de l'avant toit façade Est. L'ensemble comprenant : Coupes de tuiles et raccord de couverture après chéneau, solins au mortier, évacuation des gravats et toutes sujétions de mise en œuvre.

Longueur

21,04

2. Reprise des avant toits d'angle pour raccordement entre toiture terrasse et bâtiment existant. L'ensemble comprenant : Chevrons neufs et voliges neuves si nécessaire, raccords de couverture avec tuiles de réemploi solins au mortier, toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.

Forfait

3. Fourniture et pose de bardage vertical en sapin finition rabotée et non traité composé de lames de 200*25mm et d'un couvre joint de 40*13mm. L'ensemble comprenant liteaux en sapin, fixation sur ossature avec pointes inox, feston, habillage ouverture, toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre. Mise en place en façade Nord Ouest à l'emplacement du porche.

Surface

16,69

ZINGUERIE

4. Dépose de la dalle de descente en façade Est et stockage pour réemploi.

Longueur

22,44

5. Fourniture et pose de chéneaux en zinc n° 14 largeur développée 1,40m y compris relevé, coiffe sur mur, engravures, boudins, naissances, trop pleins à chaque extrémités, joints de dilatation, toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre à exécuter entre bâtiments existants et extension.

Longueur

20,35

6. Fourniture de Jambon ou boîte à eau en zinc n°14.

Unité

4

7. Modification de la zinguerie existante pour extension.
L'ensemble comprenant : Recoupe des angles, mise en place
de fond diamètre 25cm, déplacement des descentes d'eau
pluviales, toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.

L'ensemble

8. Fourniture et pose de coudes diamètre 100 en zinc n°14

Unité

8

9. Fourniture et pose de descentes en zinc n°14 diamètre 100,
fixation par collier à vis et boudins tous les 2 m

Longueur

8,55

10. Façon de coiffe pour habillage des murs d'acrotères en zinc
n°14 largeur développée 0,48m. L'ensemble comprenant :
Boudins, relevés sur étanchéité, joints de dilatation, ossature
bois, toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.

Longueur

48,65

TOTAL HT



LOT 5 - MENUISERIE ALUMINIUM & BOIS

MENUISERIE ALUMINIUM

1. Dépose et repose de la baie et du store façade Sud Est. L'ensemble comprenant dépose avec précaution et repose dans extension coin repas. Tapées de doublage neuves de 140mm, révision des menuiseries et étanchéité, toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre, étanchéité. Dimensions : 4,00*2,55.

Forfait

2. Fourniture et pose de menuiseries en aluminium laqué RAL à déterminer à rupture de pont thermiques, double vitrage SP 10/10/44/2 clair, joints qualité marine, visserie inox, quincaillerie cadre de doublage 120 mm et toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.

Porte fenêtre 2 vantaux ouvrant à la l'anglaise, serrure 3 points, seuil handicapés, système anti pince doigts pour entrée accueil.

Dimensions 1,80*2,25 Unité

1

Porte fenêtre 1 vantail ouvrant à l'anglaise, serrure 3 points, seuil handicapés, système anti pince doigts pour coin repas.

Dimensions 0,90*2,25 Unité

1

Fenêtre 1 vantail oscillo battant aluminium blanc idem existant.

Dimensions 0,60*1,15 Unité

2

Porte pleine isolée RT 2012 en aluminium identique à celle existante pour extension façade Nord-Est. Comprendant cadre de doublage de 140mm, joints d'étanchéité, seuil handicapés aluminium, serrure 3 points, toute sujétions de fourniture et mise en œuvre.

Dimensions : 0,93*2,25

Unité

1

3. Fourniture et pose de volet roulant en aluminium, lames à double paroi en aluminium laqué RAL à déterminer, manœuvre électrique, guide en aluminium, coffre Fixolite ou briques posés par le maçon. L'ensemble y compris toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.

Dimensions 1,80*2,25 Unité

1

Dimensions 0,90*2,25 Unité

1

**Mise en place de portes à galandage entre coin repas et
salle d'éveil, modification du placard et de la cloison de la
salle sommeil des petits**

4. Fourniture et pose de menuiseries en aluminium laqué RAL blanc à rupture de pont thermiques, double vitrage clair 55/2, joints qualité marine, visserie inox, quincaillerie cadre de doublage 140mm, rails encastrés 50mm, repérage pour personnes mal voyantes, système anti pince doigts et toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.

Baie à galandage 4 vantaux entre coin repas et éveil moyens et grands.

Dimensions 4,00*2,58

Unité

1

5. Dépose de la porte et de la fenêtre dans salle du personnel et mise à disposition du maître d'ouvrage.

Forfait

MENUISERIE BOIS

6. Dépose de la porte métallique et du cadre du local jouets existant et repose dans local jouets neuf. L'ensemble comprenant : révision, scellement; toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.

L'ensemble

7. Fabrication et pose de bloc porte 90*202 composé d'hubriserie SBT 130*70 porte à âme pleine Isogil pré peinte 93*204, paumelles cadmiées de 110*60, serrure mortaise, clé ou condamnation. L'ensemble y compris butoir de porte, moulures d'encadrement type chants plats et toutes sujétions de mise en œuvre. Mise en place dans vestiaire et sanitaires du personnel.

Unité

4

8. Fourniture et pose de plinthes en sapin de 110mm, fixation par vis et chevilles, plus valeur pour coupes d'onglet, pertes, etc. Mise en place dans sommeil grands, coin repas.

Longueur

25,38

**Mise en place de portes à galandage entre coin repas et
salle d'éveil, modification du placard et de la cloison de la
salle sommeil des petits**

9. Dépose du placard entre accueil matin et salle de sommeil des moyens. L'ensemble comprenant : Dépose de la façade et de l'agencement intérieur avec précautions pour réemploi, stockage chez le menuisier et repose de l'ensemble après plâtrerie, toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.

Dimensions 1,92*2,62m

L'ensemble

10. Travaux dito article 9 à exécuter sur placard entre éveil des petits et salle sommeil des petits.

Dimensions 2,25*2,62m

L'ensemble

11. Fourniture et pose d'une façade de placard coulissante type SOGAL ou similaire finition lisse couleur à déterminer. L'ensemble comprenant 2 portes coulissantes, ferrements, rails, guides, butées, toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.

Dimensions 1,17*2,62m de hauteur

Unité

1

12. Agencement placard salle de sommeil des petits, l'ensemble comprenant : Etagères en mélaminé blanc sur crémaillère, cloison de séparation verticale, toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.

1 cloison de 2,40*0,60m

1 étagère de 1,17*0,60m

8 étagères de 0,575 * 0,60m

L'ensemble

13. Fourniture et pose d'une porte coulissante âme pleine sur cadre en sapin de 120*70mm, quincaillerie rail, guides, butées, coffre en médium sur ossature sapin, toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre. Mise en place dans salle sommeil des petits.

Dimensions 0,93*2,04

Unité

1

14. Fourniture et pose de plinthes en sapin identiques à celles existantes, fixation par vis et chevilles, plus value pour coupes d'onglet, pertes, etc. Mise en place dans salle du personnel coté dégagement, salle sommeil des petits, sur l'ensemble, et raccord après la création de la porte, accueil matin aux placards et salle sommeil des moyens sur l'ensemble.

Longueur

41,65

15. Fabrication et pose de bloc porte 90*202 composé d'hubriserie SBT 140*70 recevant le doublage porte à âme pleine Isogil ou post formé en médium mouluré pré peinte 93*204, paumelles cadmiées de 110*60, serrure mortaise, clé. L'ensemble y compris butoir de porte, moulures d'encadrement type chants plat et toutes sujétions de mise en œuvre. Mise en place dans salle du personnel.

Unité

1

Remplacement des sols souples et peinture dans salles d'éveil des petits, moyens, grands, salle du personnel, dégagement circulation, bureau de direction, espace change, sanitaires enfants

16. Fourniture et pose de plinthes en sapin identiques à celles existantes, fixation par vis, chevilles, plus value pour coupes d'onglet, pertes, etc. Mise en place dans :

Eveil petits, moyens, grands.

Longueur (sauf cotés placards)

7,36

Salle du personnel (3 cotés)

Longueur

9,67

Dégagement circulation

Longueur


17,06

Espace change

Longueur

1,00

TOTAL HT



LOT 6 - PLATRERIE & Modification plafond Suspendu

1. Etanchéité à l'air des bâtiments suivant normes RT 2012. L'ensemble comprenant : Fourniture et pose d'une membrane en polyamide contrecollé sur voile non tissé Isover Type Vario Duplex ou similaire, toutes sujétions de fourniture, mise en œuvre suivant cahier des charges du fabricant accessoires, etc.

Surface

Doublage extension et entrée

54,20

Plafond l'ensemble du bâtiment existant et extension

254,94

Total

309,14

2. Doublage périphérique dans extension, entrée accueil et raccords sommeil des grands type OPTIMA composé d'une plaque de BA 13 sur ossature métallique en acier galvanisé de type F 530, d'une isolation thermo acoustique en laine minérale semi rigide Isover Monospace 35 de 120 mm (R=3,40 m2K/W). L'ensemble y compris bandes , enduisage, toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre suivant normes DTU en vigueur.

Surface

65,44

3. Elévation de cloisons de séparation phoniques entre vestiaires et dégagement et dans WC. L'ensemble comprenant : Cloisons de séparation de type placostyle de 120*70 composé de deux BA 13 de qualité phonique par parement, joints croisés et décalés fixés sur une ossature métallique en acier galvanisé de type AM 70 et une isolation en laine minérale Isover référence PAR 70 mm ou similaire, bandes, enduisage, toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre suivant DTU en vigueur.

Surface

23,04

4. Elévation de cloisons de séparations type placostyle 72/48 pour retour de douche. L'ensemble comprenant : BA 13 parement fixé sur ossature métallique acier galvanisé type AM 48, isolation acoustique laine minérale Isover acoustique PAR 45 mm, enduisage, bandes, toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre suivant normes et DTU en vigueur.

Surface

4,75

5. Fourniture et pose d'un placo collé sur murs neufs, coin repas, dégagement extension et sur mur existant dans entrée accueil, type BA 13 IMPACT. L'ensemble y compris bandes, finitions, toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre suivant normes en vigueur.

Surface

32,11

6. Fourniture et pose d'un plafond horizontal en placostyle, l'ensemble comprenant ossature, porteurs, plaque de BA 13, mise en place de bandes et enduit. Travaux comprenant toutes sujétions de fourniture, mise en œuvre suivant DTU en vigueur. Mise en place dans sanitaires et dégagement.

Surface

20,61

7. Fourniture et pose d'un plafond acoustique décoratif Lafarge type PREGYBEL ou similaire. L'ensemble y compris porteurs, ossature, toutes sujétions de fourniture, mise en œuvre suivant normes et DTU en vigueur. Mise en place dans coin repas, entrée accueil, sommeil des grands.

Surface

46,82

8. Fourniture et mise en œuvre d'étanchéité en pied de cloisons dans pièces d'eau.

Surface

17,70

9. Protection des angles saillants avec bandes renforcées.

Longueur

27,51

10. Plus value pour placo hydro dans WC et douche.
forfait

11. Fourniture et pose de trappe d'accès en PVC type NICOLL pour accès au groupe VMC. Mise en place dans caisson vestiaires.

Unité

1

12. Raccords divers après passage des autres corps d'état et raccords après démolition des cloisons, nettoyage et évacuation des matériaux à la déchetterie. (Raccords en doublage, en plafonds, etc.)

Forfait

13. Façon de caisson en placostyle pour VMC dans vestiaire. L'ensemble comprenant toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.

Forfait

14. Habillage des poutres et encadrements d'ouverture en placo. Travaux dito article 5.

Forfait

15. Fourniture et pose d'une laine de verre de 100mm sur plafond extension. L'ensemble comprenant toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.

Surface

39,62

16. Dépose du plafond en bac acier dans local buanderie existant, évacuation et remplacement par plafond placo dito article 6.

Surface

5,24

17. Fourniture et pose d'une isolation laine de verre de 300mm déroulée ou soufflée à exécuter sur plafonds : Entrée, accueil, sommeil des grands, buanderie, froid, plonge, office, légumerie, espace change, sanitaires enfants.

Surface

97,64

18. Contrôle de la perméabilité à l'air suivant normes en vigueur ce jour par opérateur agréé.

Forfait

Remplacement du sol souple et plinthes bois par du carrelage dans Plonge, Local froid, légumerie, office + placard

19. Raccord au niveau des plinthes après dépose des plinthes bois. L'ensemble comprenant : Raccords éventuels avec placo hydro sur ossature existante, toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.

Forfait

Remplacement des plafonds suspendus en dalles de 600/600mm sur ossature par plafond placo acoustique à exécuter dans salle d'accueil et d'éveil, dégagement circulation, salle du personnel et bureau direction

20. Dépose du plafond suspendu dalles de 600*600mm, ossature et isolation dans salle d'accueil et d'éveil, circulation, salle du personnel, bureau de direction et évacuation de l'ensemble.

Surface

Salle d'accueil et salle d'éveil

44,89

Salle du personnel

13,92

Dégagement circulation

16,26

Bureau direction	9,04	
21. Fourniture et pose d'un plafond acoustique décoratif Lafarge type PREGYBEL ou similaire. L'ensemble y compris porteurs, ossatures pour plafond, luminaires encastrés et toutes sujétions de fourniture et mise en œuvres suivant normes et DTU en vigueur. Mise en place dans :		
Salle d'accueil et salle d'éveil	44,89	
Salle du personnel	13,92	
Dégagement circulation	16,26	
Bureau direction	9,04	
22. Fourniture et pose d'une isolation laine de verre de 300mm déroulée ou soufflée sur plafond neuf. L'ensemble comprenant toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.		
Surface	84,11	
<u>Mise en place de portes à galandage entre coin repas et salle d'éveil, modification du placard et de la cloison de la salle sommeil des petits</u>		
23. Dépose des cloisons de doublage pour portes à galandage dans accueil matin, l'ensemble comprenant : Dépose du doublage dans salle du personnel, dans accueil matin à l'emplacement du placard et dans salle de sommeil des moyens sur 0,35m environ, protection des sols, dépose des plinthes bois, évacuation des gravats, toutes sujétions de mise en œuvre.		
Surface	8,95	
24. Démolition de la cloison du placard dans accueil matin coté sommeil des moyens et démolition de la cloison entre salle sommeil des petits et éveil des petits : L'ensemble comprenant : Protection, coupe du sol souple, évacuation des gravats, toutes sujétions de mise en œuvre.		
Surface	13,25	
25. Création d'un passage dans cloison de 120mm pour mise en place d'une porte coulissante pour accès salle sommeil des petits. L'ensemble comprenant : Dépose des plinthes, protections, évacuation des gravats, toutes sujétions de mise en œuvre. Création d'un passage pour porte de 0,93*2,04.		
L'ensemble		

26. Façon de doublage de 140mm pour mise en place de portes à galandage entre coin repas et accueil matin. L'ensemble comprenant : Ossature métallique en acier galvanisé, plaque de BA 13, bandes, enduisage, toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre pour passage des portes. A exécuter dans salle du personnel, accueil matin et sur une partie de la salle sommeil des moyens.

Surface

10,34

27. Elévation de cloisons de séparation phoniques entre éveil petits et salle de sommeil des petits. L'ensemble comprenant : Cloisons de séparation de type placostyle de 120*70 composées de 2 BA 13 de qualité phonique par parement, joints croisés et décalés fixés sur ossature métallique en acier galvanisé de type AM 70 et d'une isolation en laine minérale Isover référence PAR 70mm ou similaire, bandes, enduisage, toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre suivant DTU en vigueur.

Surface

13,41

28. Elévation de cloisons de séparations type placostyle 72/48 pour retour placard accueil matin. L'ensemble comprenant : BA 13, parement fixé sur ossature métallique acier galvanisé type AM 48, isolation acoustique type laine minérale Isover acoustique PAR 45 mm, enduisage, bandes, toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre suivant normes et DTU en vigueur.

Surface

1,57

29. Raccords divers à réaliser autour de la porte coulissante accès sommeil des petits, aux cloisons de séparation après démolition des doublages pour portes à galandage et démolition des cloisons. L'ensemble comprenant toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.

Forfait

30. Habillage en placo pour descendre la hauteur de la porte à créer dans salle du personnel. L'ensemble comprenant : Ossature métallique acier galvanisé, BA 13, habillage des tableaux, bandes, enduisage, toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre. Porte à descendre de 20 cm environ.

Forfait

31. Dépose du plafond suspendu dalles de 600*600mm, de son ossature et isolation dans salle de sommeil des petits et moyens et évacuation de l'ensemble.

Surface petits

12,17

Surface moyens	11,79	
32. Fourniture et pose d'un plafond acoustique décoratif Lafarge type PREGYBEL ou similaire. L'ensemble y compris porteurs, ossature, toutes sujétions de fourniture, mise en œuvre suivant normes et DTU en vigueur. Mise en place dans salles sommeil des petits et moyens et placards.		
Surface Sommeil des petits	14,95	
Surface Sommeil des moyens	11,79	
33. Fourniture et pose d'une isolation laine de verre de 300mm déroulée ou soufflée sur plafonds neufs dans salles sommeil des petits et des moyens.		
Surface	26,74	
34. Dépose de plaques et ossature 600*600mm pour modification de la cloison placard entre la salle sommeil petits et éveil des petits et raccord avec plaques et ossature de réemploi après passage du plâtrier.		
Forfait		
35. Travaux dito article 34 à réaliser pour doublage galandage.		
Forfait		
TOTAL HT		

LOT 7 - CARRELAGE

1. Fourniture et pose de carreaux de grès 30*30 anti dérapant, pose sur chape de mortier. L'ensemble y compris forme de pente, jointoiment époxy, plus value pour coupes, pertes et toutes sujétions de fourniture, mise en œuvre suivant DTU en vigueur. Mise en place dans l'ensemble des sanitaires, dégagement, buanderie, entrée Est, préau, rangement jouets, entrée accueil. Prix d'achat HT : 37,00€/m2.

Surface

71,65

2. Fourniture et pose de plinthes à talon assorties au carrelage ci-dessus. Pose à la colle suivant DTU en vigueur, plus value pour façon de coffre autour des tuyauteries cuivre et PVC, toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.

Longueur

64,92

3. Fourniture et pose de natte "Ditra" de chez Schulter ou similaire avant carrelage dans sanitaires et préau.

Surface

26,85

4. Façon de chape de mortier ou ragréage parfaitement lissée pour recevoir un sol souple à exécuter dans partie extension salle de sommeil des grands, coin repas, l'ensemble comprenant toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.

Surface

24,43

5. Habillage des seuils avec carrelage dito article 1 à exécuter pour l'ensemble des portes neuves.

Longueur

10,47

6. Fourniture et pose de faïence grès émaillé mat 20*20 cm en revêtement mural. L'ensemble y compris plus value toutes sujétions de fourniture, mise en œuvre suivant normes et DTU en vigueur, mise en place d'éléments, finition aluminium, etc. Prix d'achat 25 € HT mise en place en périphérie de la partie vestiaires WC hauteur 2,10m, douche 2,10m, buanderie périphérie hauteur 1,50m. et en périphérie buanderie hauteur 1,50m.

Surface

Coin repas

Douches

Vestiaires

1,80

10,79

7,82

WC	9,02
Buanderie	16,87
Total	46,30
7. Fourniture et pose d'un système d'imperméabilisation des parois avant pose de la faïence avec du Mapegum ou similaire. L'ensemble y compris toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre suivant DTU et normes en vigueur.	
Surface	46,30
8. Fourniture et pose de siphon inox 120*120mm pour siphon douche et nettoyage sol y compris branchement attente laissée par le maçon. Mise en place dans WC, vestiaires, douche, dégagement, buanderie.	
Unité	5
9. Confection de bac à douche à l'italienne en carrelage avec forme de pente, étanchéité en fond et remontées verticales y compris toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre. Dimensions : 2,02*1,00	
Unité	1
<u>Remplacement du sol souple et plinthes bois par du carrelage dans Plonge, Local froid, legumerie, office + placard</u>	
10. Dépose des plinthes bois et évacuation à exécuter dans plonge, local froid, légumerie, office avec placard.	
Longueur	24,08
11. Arrachage des sols souples dans plonge, local froid, légumière, office avec placard et évacuation.	
Surface	18,65
12. Préparation des sols à carreler, l'ensemble comprenant : Nettoyage des sols, fixateurs, ragréage. L'ensemble comprenant toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre à exécuter dans plonge, local froid, légumerie, office avec placard.	
Surface	18,65

13. Fourniture et pose de carreaux de grès 30*30 anti dérapant, pose à la colle sur chape existante. L'ensemble y compris forme de pente, jointoiement époxy, plus value pour coupes, pertes et toutes sujétions de fourniture, mise en œuvre suivant DTU en vigueur. Mise en place dans plonge, local froid, légumerie, office avec placard. Prix d'achat HT 37,00€/m2.

Surface

18,65

14. Fourniture et pose de plinthes à talon assorties au carrelage ci-dessus. Pose à la colle suivant DTU en vigueur, plus value pour façon de coffre autour des tuyauteries cuivre et PVC, tablettage ou raccords carrelage jusqu'à la faïence, toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.

Surface

24,08

15. Fourniture et pose de natte "Ditra" de Schuller ou similaire avant carrelage dans plonge, local froid, légumerie, office avec placard.

Surface

18,65

16. Habillage des seuils avec carrelage dito article 10 à exécuter pour l'ensemble des portes neuves.

Longueur

1,08

17. Remplacement du siphon dans office, l'ensemble comprenant : Fourniture et pose de siphon Inox 100*100mm pour siphon de sol et nettoyage y compris branchement sur réseau existant. Mise en place dans office.

L'ensemble

TOTAL

LOT 8 - ELECTRICITE

1. Dépose de l'installation dans : Entrée vestiaires, vestiaires, wc, rangement jouets, buanderie existante, porche et façade Sud Est pour travaux d'aménagement.

Forfait

2. WC Vestiaires

Circuit simple allumage centre

Unité

2

Fourniture et pose de hublot étanche MAP 400 y compris lampes et toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.

Unité

2

Prise de courant 10/16 Ampères + terre.

Unité

2

3. Douche

Circuit simple allumage centre

Unité

1

Fourniture et pose de spots blancs encastrés étanches dans douche ARIC y compris lampes Led, toute sujétions de fourniture et mise en œuvre.

Unité

1

4. Dégagement

Circuit va et vient sur 1 point lumineux

Unité

1

Fourniture et pose de hublot étanche dito article 2.

Unité

1

Prise de courant 10/16 Ampères + terre.

Unité

1

5. Buanderie

Circuit va et vient sur 2 points lumineux.

Unité

1

Fourniture et pose de hublot étanche dito article 2.

Unité

2

Prise de courant 20 Ampères + terre pour lave linge et sèche linge.

Unité	2		
Prise de courant 10/16 Ampères + terre. Unité	4		
6. Coin repas Circuit va et vient sur 2 points lumineux. Unité	1		
Fourniture et pose de luminaires en saillis type Sylvania RANA Led (2*15W) 600*600 blanc ou similaire d'une puissance de 300Lux. L'ensemble comprenant toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre. Unité	2		
Prise de courant 10/16 Ampères + terre. Unité	1		
7. Rangement jouets Circuit simple allumage centre Unité	1		
Fourniture et pose de hublot étanche dito article 2. Unité	1		
Prise de courant 10/16 Ampères + Terre Unité	1		
8. Entrée accueil Circuit va et vient sur 2 points lumineux. Unité	1		
Fourniture et pose de luminaires dito article 6. Unité	2		
9. Divers Tableau de protection pour extension avec disjoncteur à déclics encastré, protection, lignes PC, éclairage, interrupteur différentiel, reports. Mise en place dans dégagement. L'ensemble compris toutes sujétions, fourniture, mise en place et accessoires suivant normes en vigueur L'ensemble			
Alimentation entre tableau et alimentation existante y compris toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre. Forfait			

Alimentation et protection d'un climatiseur réversible Split unité
intérieure murale dans coin repas.

Forfait

Mise à la terre générale de l'installation

Estimation

Reprise des alimentations et branchement existants.
L'ensemble y compris toutes sujétions de fourniture et mise en
œuvre.

Forfait

Mise en place d'un tableau de chantier extérieur avec
protection.

Forfait

10. VMC

Fourniture et pose de ventilation mécanique contrôlée simple
flux, mise en place dans caisson dans vestiaires, l'ensemble
comprenant, groupe, alimentation, commande, réseau de
gaine rigide en cas d'incendie, bouches dans WC, vestiaires,
douche, buanderie et évacuation et branchement en façade.

L'ensemble

11. Protection incendie

Fourniture et pose de blocs Legrand ou similaire type Plexo
GO 828 étanche

Unité

6

Fourniture et pose de bloc télécommande et ambiance

Unité

2

Alimentation des blocs et ligne pour télécommande

L'ensemble

12. Alarme

Extension de l'alarme incendie comprenant : Déclencheurs
manuels au droits des issus de secours, coin repas,
dégagement, sanitaires, entrée, accueil, équipement alarme
tenant compte de la spécificité des locaux et des différentes
situations de handicap des personnes amenées à les
fréquenter isolément. Est prévu, diffuseurs sonores et
lumineux. L'ensemble comprenant toutes sujétions de
fourniture et mise en œuvre suivant normes en vigueur ce jour.

L'ensemble

13. Eclairages extérieur

Façade Sud Est

Circuit simple allumage et commande par minuterie sur 7 points lumineux en appliques.

Unité

1

Fourniture et pose d'appliques SLV by Déclic ou similaire type Théo Led II, y compris toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.

Unité

7

Entrée Nord Ouest et Entré Est

Circuit simple allumage et commande par minuterie sur 2 points lumineux en appliques.

Unité

1

Fourniture et pose d'appliques dito façade Sud Est.

Unité

2

Remplacement du sol souple et plinthes bois par du carrelage dans Plonge, Local froid, legumerie, office + placard

14. Isolation des circuits et débrancher les appareils avant déménagement avec le maitre d'ouvrage pour stockage et branchement des appareils après réalisation des sols en carrelage.

Forfait

Remplacement des plafonds suspendus en dalles de 600/600mm sur ossature par plafond placo acoustique à exécuter dans salle d'accueil et d'éveil, dégagement circulation, salle du personnel et bureau direction

15. Dépose des luminaires, bouches, etc encastrés dans plafond suspendu avant la dépose des plafonds, isolation des circuits pendant travaux plâtrerie et repose après mise en place de plafond en placo acoustique. L'ensemble comprenant plus value pour encastrement, toutes sujétions de mise en œuvre, petites fournitures, vérification des circuits et appareils, etc. A effectuer dans salle accueil matin et éveil petits, salle du personnel, dégagement circulation et bureau direction.

Forfait

**Mise en place de portes à galandage entre coin repas et
salle d'éveil, modification du placard et de la cloison de la
salle sommeil des petits**

16. Salle sommeil des petits

Modification du circuit simple allumage comprenant :
Déplacement de l'interrupteur, interrupteur neuf, reprise des
circuits, toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.

L'ensemble

Dépose de l'éclairage en plafond, mise à disposition du maître
d'ouvrage et isolation des circuits pendant les travaux.

Forfait

Fourniture et pose d'un luminaire en sailli ou encastré type
SYLVANIA RANA LED 2*15W 600*600 blanc. L'ensemble y
compris Eco participation et toutes sujétions de fourniture et
mise en œuvre suivant normes en vigueur.

Unité

2

17. Salle sommeil des moyens

Dépose luminaire en plafond dito article 16.

Forfait

Fourniture et pose d'un luminaire en sailli ou encastré dito
article 16.

Unité

2

18. Chauffage

Fourniture et pose de convecteur électronique avec
thermostat électronique type Concorde ou similaire de
puissance appropriée y compris toutes sujétions de fourniture
et de mise en œuvre. Alimentation et protection. Mise en place
dans dégagement, vestiaires, WC, sommeil grands, accueil.

Unité

5

TOTAL HT

--

LOT 9 - SANITAIRE PLOMBERIE

1. Fourniture et pose de lave mains d'angle blanc Porcher 47*35cm avec siphon déporté pour handicapés, vidage, robinetterie mitigeur, toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre, hauteur 0,83m. Mise en place dans WC handicapés.

Unité

1

2. Fourniture et pose d'un WC blanc Porcher handicapés type Khéops avec réservoir attenant abattant double blanc, l'ensemble y compris toutes sujétions de fourniture de mise en œuvre.

Unité

1

3. Fourniture et pose d'un lavabo blanc sur consoles ALLIA Type Prima style ou similaire de 55cm. L'ensemble y compris lavabo, colonne, siphon chromé déporté handicapé, robinetterie mitigeur, vidage, toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre. Mise en place dans vestiaires.

Unité

1

4. Fourniture et pose d'ensemble de douche Grohé thermostatique type Grotherm 3000 ou similaire, barre de douche Grohé, ensemble complet Moario chromé pour bac à douche. L'ensemble y compris toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre. Mise en place dans douche et WC.

Unité

2

5. Fourniture et pose d'un évier Inox 2 bacs, 1 égouttoir de 1,20*0,60 cm à poser type Moderna ou similaire y compris siphon, vidage, robinetterie mitigeur, branchement sur évacuation laissée en attente par le maçon, alimentation eau chaude eau froide et toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre. Mise en place dans buanderie.

Unité

1

6. Fourniture et pose d'un meuble sous évier Aquarine type Léader hydrofuge longueur 1,20 ml comprenant 2 portes avec charnière invisible, une demi étagère, toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre. Mise en place dans buanderie.

Unité

1

7. Fourniture et pose de siphon crose avec robinetterie pour lave linge.

Unité

1

8. Fourniture et pose d'un lavabo collectif PORCHER blanc type CONTOUR 21 ou similaire, installation en batterie. Profondeur 18cm, dossier en céramique avec percement 2 trous pour robinetterie. L'ensemble comprenant robinetterie murale mitigeur temporisé DELABIE ou similaire, siphon couvre joint butée de température maximum et clapets anti retour, sécurité anti brûlure automatique, toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre 2 robinets, 1 lavabo.

L'ensemble

9. Alimentation eau chaude eau froide tuyauterie en PER et tuyauterie cuivre, fixation par collier Atlas pour les parties apparentes, passage en sol ou traversées de murs ou cloison sans soudure avec gainage, découpe du carrelage, raccords après passage des alimentations, calorifugeage en combles, nourrices, alimentation entre sanitaires et nourrices et entre nourrice alimentations existantes.

Longueur

82,50

10. Evacuation des eaux vannes et eaux usées sous tuyauterie PVC diamètre 0,60 et diamètre 100 pour WC y compris fourniture, pose et branchement sur attentes laissées par le maçon, décompressions en toiture, etc.

Forfait

11. Fourniture et pose de robinets de puisage 1/4 de tour y compris remontée en tube galvanisé à mettre en place sur façade vestiaires

Unité

1

12. Fourniture et pose de barre d'appuis en acier chromé pour WC handicapés composé d'une partie horizontale de 0,50 m (porte et mur) et d'une partie verticale formant un angle de 135°*0,40 m, l'ensemble y compris scellement, fixations accessoires, etc. Hauteur du sol fini 0,75 pour partie horizontale.

L'ensemble

Barre d'appuis douche.

Unité

2

13. Fourniture et pose d'accessoires pour les sanitaires.
 2 miroirs de 0,60*0,60 filmés (1 dans WC handicapés, 1 dans vestiaires)
 4 distributeurs de savon ou gel douche en Inox
 1 distributeur de papier en Inox
 3 distributeurs de papier essuie mains Inox

2 poubelles Inox avec bac plastique pour WC et vestiaires.
L'ensemble

14. Fourniture et pose de robinet d'arrêt eau chaude eau froide.

Unité

6

15. Dépose du sanitaire et de l'installation existante dans future buanderie, reprise des alimentations et repose du poste d'eau après carrelage.

Forfait

Remplacement du sol souple et plinthes bois par du carrelage dans Plonge, Local froid, légumerie, office + placard

16. Dépose des meubles inox dans office, stockage sur site avec protections, repose après carrelage, mise en œuvre de joints silicone, toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.

L'ensemble

17. Dépose de la façade du meuble sous évier inox dans légumerie et du caisson au sol pour réalisation d'un carrelage. L'ensemble comprenant : Dépose, stockage, sur le site avec protections, repose après carrelage, toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.

L'ensemble

18. Dépose du meuble inox recevant le frigo top dans légumerie. Travaux dito article 16.

L'ensemble

19. Dépose de la plonge inox et repose après carrelage travaux dito article 16 y compris isolation des circuits d'alimentation et d'évacuation pendant travaux, branchement après carrelage, remplacement de petites fournitures si nécessaire, toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.

L'ensemble

Nota :

Dépose et stockage de l'électroménager et mobilier à la charge du maître d'ouvrage.

TOTAL HT

--

LOT 10 - CHAUFFAGE - CLIMATISATION

1. Fourniture et pose d'un climatiseur réversible de marque DAIKIN pour coin repas.

Puissance frigorifique 2 KW (à contrôler).

Puissance calorifique 2,5 KW.

L'ensemble comprenant : 1 climatiseur split system avec unité intérieure murale, tuyauteries, isolant, câblage électrique, goulottes, supports, toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.

L'ensemble

TOTAL HT

LOT 11 - FERRONNERIE

1. Façon de grille de défense de jour type Bourguignonne comprenant fer carré de 25*25mm avec lisse haute et basse avec renflements. L'ensemble y compris toutes sujétions de fourniture, mise en œuvre de finition galvanisée et thermolaquage (RAL à déterminer) Dimensions 0,60*1,15

Unité

2. Fabrication et pose de garde corps pour rampe handicapés et rampes. L'ensemble comprenant : lisse haute tube rond en Inox de 34mm, lisses intermédiaires en fer rond Inox de 10mm, soubassement hauteur 0,40cm en tôle Inox perforée, poteaux, fixations Inox, finitions Inox brossé, toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.

Hauteur 102cm, longueur

TOTAL HT

2

14



LOT 12 - PEINTURE - SOLS SOUPLES

PEINTURE

1. Peinture sur l'ensemble des menuiseries bois neuves intérieures et portes existantes dans buanderie, sommeil grands, entrée, 3 couches de peinture à l'huile ou acrylique y compris impression et travaux préparatoires et toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre.

Surface

30,20

2. Peinture sur plafond plâtre acoustique (placo perforé) neuf dans coin repas, entrée, accueil, sommeil grands, 2 couches de peinture type mat 78 y compris travaux préparatoires.

Surface

46,82

3. Peinture sur plafond plâtre placostyle neuf et existant dans sanitaires, vestiaires, dégagement, buanderie. Travaux dito article 2.

Surface

36,91

4. Fourniture et pose d'une toile de verre acoustique type Texdégor accoustiglass ou similaire sur murs coin repas, sommeil grands, entrée, accueil. L'ensemble y compris toutes sujétions de fourniture, mise en œuvre suivant DTU et normes en vigueur.

Surface

87,75

5. Peinture sur toile de verre 3 couches de peinture acrylique, l'ensemble comprenant : Travaux préparatoires et toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.

Surface

87,75

6. Peinture sur murs, cloisons, etc. 3 Couches de peinture à l'huile finition satinée, l'ensemble y compris toutes sujétions de fourniture, mise en œuvre et travaux préparatoires, ratissage, (ponçage, enduits, etc.) et toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre dans sanitaires, vestiaires, dégagement, buanderie.

Surface

57,31

7. Peinture sur plinthes bois travaux dito article 1 dans sommeil grands et coin repas

Longueur

25,30

8. Peinture ou lasure sur bardage extérieur, 3 couches y compris impression, travaux préparatoires et toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.

Surface

14,10

9. Peinture sur tuyauterie cuivre et PVC 3 couches de peinture spéciale y compris toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.

Forfait

10. Peinture sur porte métallique de réemploi, 2 couches de peinture spéciale métal y compris travaux préparatoires anti rouille, etc..

Surface

4,79

11. Nettoyage chantier, sol, faïences, vitrerie, sanitaires, etc.

Forfait

Peinture sur murs et plafonds : dans Plonge, Local froid, legumerie, office + placard

12. Peinture des plafonds placo existants. 2 couches de peinture type MAT 78 y compris travaux préparatoires et toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre. A exécuter dans : Plonge, Local froid, Légumerie, Office avec placard.

Surface

18,65

13. Peinture sur cloisons placo existantes. 2 couches de peinture acrylique. L'ensemble comprenant : Lessivage, ponçage, rebouchage, toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre, à exécuter dans :

Plonge

Surface

8,43

Local froid

Surface

4,60

Légumerie

Surface

7,93

Office + placard

Surface

15,05

14. Peinture sur portes existantes et menuiseries bois dans plonge, local froid, légumerie, office, 2 couches de peinture acrylique. L'ensemble comprenant : Lessivage, travaux préparatoires et toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.

Surface

16,57

Remplacement des plafonds suspendus en dalles de 600/600mm sur ossature par plafond placo acoustique à exécuter dans salle d'accueil et d'éveil, dégagement circulation, salle du personnel et bureau direction

15. Peinture sur plafond plâtre acoustique (placo perforé) neuf 2 couches de peinture mat type 78 y compris travaux préparatoires dans :

Salle d'accueil et salle d'éveil	44,89
Salle du personnel	13,92
Dégagement circulation	16,26
Bureau direction	9,04

Mise en place de portes à galandage entre coin repas et salle d'éveil, modification du placard et de la cloison de la salle sommeil des petits

16. Peinture sur l'ensemble des menuiseries bois neuves intérieures dans salle du personnel et sommeil petits, 3 couches de peinture à l'huile ou acrylique y compris impression et travaux préparatoires et toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.

Surface	10,06
---------	-------

17. Peinture sur plafond plâtre acoustique (placo perforé) neuf dans salle de sommeil des petits, 2 couches de peinture mat type 78 y compris travaux préparatoires.

Surface sommeil petits	14,95
Surface sommeil moyens	11,79

18. Fourniture et pose d'une toile de verre acoustique type Texdégor accoustiglass ou similaire sur murs sommeil petits et sommeil des moyens. L'ensemble y compris toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre suivant DTU et normes en vigueur.

Surface	76,31
---------	-------

19. Peinture sur toile de verre et sur placo salle du personnel, 3 couches de peintures acrylique, l'ensemble comprenant : Travaux préparatoires et toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.

Surface salle sommeil des moyens	36,28
Surface salle sommeil des petits	40,03
Surface salle du personnel	32,82
Total	109,13

20. Peinture sur portes existantes et menuiseries bois dans salle du personnel et local sommeil des moyens. 2 couches de peinture acrylique. L'ensemble comprenant : Lessivage, travaux préparatoires et toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.

Surface

11,89

21. Peinture travaux dito article 19 à exécuter sur cloisons placo neuves entre éveil petits et salle sommeil des petits, sur cloisons existantes entre accueil matin et salle sommeil des moyens, sur cloison existante dans dégagement coté sommeil des petits, bureaux et sur cloison dégagement coté sommeil grands et moyens .

Surface

Cloison neuves éveil petits

13,04

Cloison accueil matin

14,45

Dégagement coté sommeil petits, bureau

15,16

Dégagement coté sommeil grands et moyens

18,86

Total

61,51

Nota :

Peinture des plinthes bois prévue dans peinture des cloisons.

Remplacement des sols souples et peinture dans salles d'éveil des petits, moyens, grands, salle du personnel, dégagement circulation, bureau de direction, espace change, sanitaires enfants

22. Peinture sur portes existantes et menuiseries bois, 2 couches de peinture acrylique. L'ensemble comprenant : Lessivage, travaux préparatoires et toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre. A exécuter dans : Salles éveil petits, moyens, grands, dégagement circulation, salle du personnel, bureau direction, espace change, sanitaires enfants.

Surface

25,17

23. Peinture dito article 22 à exécuter sur murs et cloisons placo existants.

Salle éveil petits, moyens, grands.

Surface

17,83

Dégagement circulation

Surface

36,10

Salle du personnel

Surface	25,60		
---------	-------	--	--

Bureau direction			
Surface	28,77		

Nota :

Espace change, sanitaires enfant : Rien de prévu sur murs et cloisons.

SOL SOUPLE

24. Fourniture et pose d'un revêtement GERFLOR Type TARALAY Impression Compact 43 ou similaire. L'ensemble comprenant : Nettoyage, dépoussiérage, ragréage, soudures, toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre suivant descriptif du fabricant et DTU en vigueur, plus valeur pour coupes, pertes, etc. A exécuter dans coin repas et sommeil grands.

Surface	39,96		
---------	-------	--	--

25. Fourniture et pose de barres de seuil aluminium.

Longueur	4,17		
----------	------	--	--

Mise en place de portes à galandage entre coin repas et salle d'éveil, modification du placard et de la cloison de la salle sommeil des petits

26. Fourniture et pose d'un revêtement GERFLOR type TARALAY Impression Compact 43 ou similaire. L'ensemble comprenant : Arrachage des sols souples existants ainsi que des plinthes et évacuation, nettoyage, dépoussiérage, ragréage, soudures, toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre suivant descriptif du fabricant et DTU en vigueur, plus valeur pour coupes, pertes, soudures sur sols existants, etc. A exécuter dans :

Sommeil des moyens Surface	11,79		
----------------------------	-------	--	--

Sommeil des petits et placards Surface	14,43		
--	-------	--	--

Remplacement des sols souples dans salles d'éveil des petits, moyens, grands, salle du personnel, dégagement circulation, bureau de direction, espace change, sanitaires enfants

27. Fourniture et pose d'un revêtement GERFLOR type TARALAY Impression Compact 43 ou similaire. L'ensemble comprenant : Arrachage des sols souples existants ainsi que des plinthes et évacuation, nettoyage, dépoussiérage, ragréage, soudures, toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre suivant descriptif du fabricant et DTU en vigueur, plus value pour coupes, pertes, soudures, etc. A exécuter dans :

Espace change (Sauf placards)

Surface

3,09

Eveil petits, moyens, grands

Surface

44,89

Salle du personnel

Surface

13,92

Dégagement circulation

Surface

16,24

Bureau direction

Surface

9,04

Sanitaires enfants (y compris dépose des cloisons de séparation) (pas de plinthes)

Surface

3,33

TOTAL HT

--