



Fronsadais
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

DETAIL ESTIMATIF QUANTITATIF

Travaux d'entretien et neufs sur diverses voies communautaires 2018, 2019 & 2020

N°	Désignation	U	Quantité	Prix U	Montant
001	Forfait d'intervention à l'entreprise <0,5 j	FT	25		
002	Forfait d'intervention à l'entreprise <1 j	FT	20		
003	Forfait d'intervention à l'entreprise <5 j	FT	15		
004	Forfait d'intervention à l'entreprise sup. à 5 j	FT	10		
005	Feux tricolores	J	10		
006	Emplois partiels	m2	2300		
007	Reprise de rives	ml	600		
008	Enduit monocouche dioritique	m2	1500		
009	Purge de chaussée	m2	300		
010	Enduit monocouche simple gravillonnage alluvionnaire	m2	4000		
011	Revêtement superficiel MPG	m2	2500		
012	Déflachage béton bitumineux 0/6 à chaud en couche mince	T	100		
013	Drain routier diam 160	M	200		
014	Feutre géotextile 136 gr	m2	1500		
015	Déflachage manuel grave émulsion	T	50		
017	Curage de fossés	M	3000		
020	Déblais à évacuer	m3	100		
021	Plus value au prix n°020 pour terrassement en terrain rochain	m3	5		
022	Fouille en rigole	m3	100		
023	Remblais ordinaires	m3	100		
024	Terre végétale	m3	50		
025	Matériaux drainants	m3	10		
026	Enrochements par voie terrestre	m3	180		
027	Grave ciment IC=100 en couche de base	T	30		
028	Grave ciment en épaulement sur 0,20	T	30		
029	Bicouche 10/14	m2	550		
030	Bicouche porphyre rose	m2	15		
031	Enduit bicouche granulats dioritique 6/10, 2/6 pour rue inf. à 800 m2	m2	3000		
032	Enduit bicouche granulats dioritique 6/10, 2/6 pour q 800 à 2000 m2	m2	10000		
033	Enduit bicouche granulats dioritique 6/10, 2/6 pour q sup à 2000 m2	m2	10000		
034	Bicouche granulats alluvionnaires	m2	1000		
035	GNT couche de fondation	m3	500		
036	Calcaire 20/40 ou 0/31,5 pour couche de fondation	T	300		
037	Imprégnation sur calcaire	m2	1000		
038	Retraitement en place au ciment du corps de chaussée sup à 1500 m2	m2	1300		
039	Retraitement en place au ciment du corps de chaussée inf à 1500 m2	m2	5000		
040	Rabotage < 500 m2	m2	250		
041	Rabotage entre 500 et 1000 m2	m2	1000		
042	Rabotage sup à 1000 m2	m2	2500		
043	Rabotage sans évacuation pour q inf à 800m2	m2	4000		
044	Rabotage sans évacuation pour q entre 800 et 2000 m2	m2	5000		
045	Rabotage sans évacuation pour q sup à 2000 m2	m2	8000		
046	Préparation du support	m2	100		
047	Déblais sur trottoirs à évacuer	m3	10		
048	Démolition de bordures et caniveaux	m	100		
049	Démolition ouvrages en béton	m3	5		
050	Pose de bordures de trottoirs type A2 de classe A	m	50		
051	Pose de bordures T2	m	350		
052	Pose de bordures de type P2	m	25		
053	Pose de caniveaux type CS1 de classe A	m	50		
054	Pose de caniveaux double revers type CC1 de classe A	m	25		
064	Béton taloché pour adaptations diverses	m3	10		
065	Grave naturelle pour accotements	m3	50		
066	Scarification	m2	300		
067	Béton désactivé teinté sur trottoirs	m2	50		

N°	Désignation	U	Quantité	Prix U	Montant
069	Revêtement trottoirs en alluvionnaire	m2	150		
072	Béton bitumineux 0/10 aux granulats dioritiques sur 0,05 m	T	40		
073	Plus value au prix n°072 pour mise en œuvre manuelle	T	5		
075	Grave bitume	T	150		
076	Mise à niveau de bouches à clef	U	5		
077	Mise à niveau de regards de visite	U	5		
078	Modification de regard	U	5		
086	Regard de visite	U	2		
096	Canalisations béton armé diam 300 série 135 A à travers chaussée	m	10		
097	Canalisations béton armé diam 400 série 135 A à travers chaussée	m	10		
098	Canalisations béton armé diam 500 série 135 A à travers chaussée	m	10		
099	Canalisations béton armé diam 800 série 135 A à travers chaussée	m	10		
106	Création de fossés	m	500		
108	Canalisations PVC CR8 diam 200 en fond de fossé	m	10		
109	Canalisations PVC CR8 diam 300 en fond de fossé	m	10		
110	Canalisations PVC CR8 diam 300 en traversée de chaussée	m	10		
114	Canalisations Polyéthylène haute densité diam 300	m	10		
115	Canalisations Polyéthylène haute densité diam 400	m	10		
116	Canalisations Polyéthylène haute densité diam 500	m	10		
117	Canalisations Polyéthylène haute densité diam 600	m	10		
118	Mise à disposition d'une niveleuse avec chauffeur	h	8		
119	Mise à disposition d'un compacteur double bille avec chauffeur	h	8		
124	Béton bitumineux mince S< 1500 m2	m2	1000		
125	Béton bitumineux mince 1500<S< 5000 m2	m2	2500		
127	BBTM inf à 1500 m2	m2	1000		
128	BBTM sup à 1500 m2	m2	2500		
129	BB froid en couche de roulement	m2	500		
	Total HT				
	TVA (20,00%)				
	Total TTC				